
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Sportbodenarbeiten

Projekt:

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung:

Datum:

Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist:

Datum:

Ausführungsfrist:

Beginn:

Ende:

Bieter:

Summe netto: EUR

zzgl. 19 % MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Sportbodenarbeiten	4
01.01		4
	Zusammenstellung (Ebene 2)	9
	Zusammenstellung	10

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Technische Vorbemerkungen

Flächenelastischer Sportboden für Sport- und Mehrzwecknutzung nach DIN V 18032-2:2001-04 und DIN 18200 mit Güteüberwachung nach RAL-GZ 942 oder gleichwertig

1.) **Vertragliche Grundlagen**

Die VOB in allen Teilen, das Leistungsverzeichnis, DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten, DIN 18365 - Bodenbelagsarbeiten, DIN 18202 - Maßtoleranzen im Hochbau, sowie alle weiteren DIN-Normen, soweit sie auf die eingebauten Stoffe zutreffen.

Abweichend von den Bewerbungsbedingungen gilt bei Nebenangeboten folgendes:
Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebotes sind nicht zulässig.

2.) **Anforderungen an den Sportboden**

Es wird ein Sportboden vorgeschrieben, der der DIN V 18032-2: 2001-04 in vollem Umfang und der Beschreibung im Leistungsverzeichnis entspricht.

3.) **Prüfzeugnis**

Für den angebotenen Sportboden muss dem Angebot ein Prüfzeugnis eines anerkannten Prüfinstitut, z.B. FMPA Baden-Württemberg, IST oder gleichwertig beigelegt werden.

Das Prüfzeugnis muss auf den Namen des Bieters ausgestellt sein.

4.) **Güteüberwachung**

Die gemäß Ziffer 5.5 der DIN V 18032-2:2001-04 zwingend vorgeschriebene Güteüberwachung gemäß DIN 18200 ist zusammen mit dem Angebot durch das Gütezeichen RAL-GZ 942 oder gleichwertig nachzuweisen. **Die Güteüberwachung muss auf den rechtsgültigen Namen des Anbieters ausgestellt sein.**

5.) **Sonstiges**

Die Baustelle ist ungehindert mit dem LKW anzufahren. Baustrom ist an der Baustelle vorhanden und geht zu Lasten des Auftraggebers.

Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages sind dem Bauherrn/Auftraggeber eine Reinigungs- und Pflegeanleitung auszuhändigen.

In der Sporthalle sollen während und nach der Montage normale Klimabedingungen herrschen, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 - max. 60% bei ca. 18-20 Grad C. Raumtemperatur.

Entsprechend VOB, Teil A, ist der niedrigste Angebotspreis allein nicht entscheidend, sondern das Preis- / Leistungsverhältnis. Angebote mit Sportbodensystemen, die den beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen, werden bei der Wertung nicht berücksichtigt.

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Sportbodenarbeiten			
01.01				
01.01.0010	Nivellierplan erstellen			
	des Rohbodens mittels Nivelliergerät und Meßlatte im Raster von ca. 3,00 x 3,00 m			
	1,000	psch		
01.01.0020	Rohboden säubern			
	zur Aufnahme einer Bodenabdichtung			
	0,000	m²		
01.01.0030	Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195, Teil 4			
	bestehend aus Bitumenschweißbahn, 4 mm stark mit Glasvlieseinlage liefern, ca. 10 cm überlappt verlegen, Stöße fachgerecht verschweißen sowie im Randbereich wannenartig ausführen, die Schweißbahn bis OKFFB hochziehen und ebenfalls verschweißen.			
	Fabrikat: V60 S4 oder gleichwertig			
	Hersteller / Typ:			
				
	vom Bieter einzutragen			
	0,000	m²		
*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt				
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
01.01.0040	Alternativ			
	Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchte nach DIN 18195/4 aus Polyfin-Polypropylen-Spinnvlies, putz und spachtelbar, rutschhemmende Ausführung, SD-Wert > 1500 m liefern und fachgerecht verlegen, an den Wänden wannenartig bis OK-FFB hochziehen.			
	1,000	m²		nur EP

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.01.0050

Alternativ

Feuchtigkeitssperre Flamingo-Super-AL mit Alu-Einlage,
absolut dampfdicht, SD-Wert >1500 m, mit baufachlichem
Prüfzeugnis der MPA Braunschweig, bitumenbeständig,
liefern und verlegen, Überlappung im Stoßbereich mind. 200 mm
mit Super-Anschluss-Streifen auf Kautschukklebe-Basis,
Randbereich bis OK FFB hochziehen.

1,000 m²

.....

nur EP

01.01.0060

Abdichtung der Hülzen

für Turn- und Spielpfosten als Zulage, einwandfreie
Abdichtung mit Bitumenmasse

0,000 St

.....

.....

01.01.0070

Wärmedämmung

Mineralfaser-Dämmplatten, freigezeichnet nach Gefahrenstoffverordnung
WLG 040 nach DIN 4108, Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 (nicht
brennbar)
liefern und fachgerecht verlegen
Stärke: mm

0,000 m²

.....

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0080	Flächenelastischer Sportboden nach DIN V 18032-2:2001-04 und DIN 18200 mit Güteüberwachung nach RAL-GZ 942 oder gleichwertig und den technischen Vorbemerkungen Sportbodenkonstruktion, Richtfabrikat Wagner oder gleichwertig bestehend aus Doppelschwingträger-Elemente aus durchlaufenden Sperrholzscharnträgern ohne Einschnitte, mindestens 18 mm stark, rd. 83 mm breit mit darunter angeordneten 12 mm starken BFU-Sperrholz-Laschen nach DIN EN 13 986, 9-lagig und 9mm starken Sperrholz-Zwischenstegen und Auflager aus Sperrholz Blindboden aus mindestens 15 mm starken BFU-Sperrholz-Streifen, Polyäthylenfolie, Typ 100 Trägerplatte (Lastverteilungsplatte) aus Bauernier-Sperrholz, BFU 100, nach DIN 68705/3 und DIN EN 636:2003, 9-lagig, alle Furnierlagen Holzart Birke, keine Kombiplatten auf den Blindboden verschraubt. Konstruktionshöhe: ca. 75 mm Gesamtkonstruktionshöhe je nach Höhenausgleich: bis 250 mm Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen Prüfzeugnis-Nr.: Güte-Überwachungs-Nr.: 0,000 m²			
01.01.0090	Linoleum-Oberbelag gem DIN 18032 Linoleum 4 mm "Linodur", marmoriert, Bahnenbreite 200 cm. Brandverhalten EN 13501-1 liefern und mit geeignetem Dispersionsklebstoff gemäß Verlegevorschrift des Herstellers verkleben einschließlich verschweißen der Nähte mit einem farblich abgestimmten Schweißdraht. Farbe nach aktueller Farbkarte des Herstellers und Wahl des AG. Richtqualität: DLW "DD Linodur Sport" oder gleichwertig Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 0,000 m²			

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0100	Spielfeldmarkierungen Aufbringen von Spielfeldern nach Angaben des Auftragsgeber und bauseitigen Spielfeldplan auf vorgenannten Oberbelag dauerhaft mittels PUR-Farbe nach Vorschriften der Sportfachverbände. Breite der Markierungen 20 - 50 mm. Unterbrochene Linien werden übermessen und Linien unter einem Laufmeter werden als 1 m abgerechnet.			
	0,000	m		
01.01.0110	Gerätehülsenabdeckungen Aussparungen im Bereich der Bodenhülsen im Sportboden herstellen, Aluminium-Rahmen mit Z-Profil und Kunststoffdeckel liefern, fachgerecht oberflächenbündig einbauen sowie mit Oberbelag bekleben. Durchmesser bis 270 mm			
	0,000	St		
01.01.0120	Gerätehülsenabdeckung 3-teilig Aussparungen im Bereich der Bodenhülsen im Sportboden herstellen, Aluminium-Rahmen mit Z-Profil und Kunststoffdeckel mit Einschubteil liefern, fachgerecht oberflächenbündig einbauen sowie mit Oberbelag bekleben. Durchmesser bis 340 mm, 3-teilig			
	0,000	St		
01.01.0130	Bodenankerplatten Bodenplättchen mit Mittelloch, ca. 14 mm, zur Befestigung von Sprossenwänden, Handballtoren etc. liefern und fachgerecht in den Oberbelag einarbeiten.			
	0,000	St		
01.01.0140	Übergangschienen Doppelkammerprofil für die Übergänge zu Nebenräumen liefern und fachgerecht montieren.			
	0,000	m		

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0150	Wandabschluss-Leisten Hartholzfußleisten, natur versiegelt liefern und fachgerecht flachliegend mit 1 cm Wandabstand auf dem Boden verschrauben Material: Buche, 16 x 60 mm			
	0,000 m			
01.01.0160	Erstpflge des Sportbodens Erstpflge des Sportbodens unmittelbar nach Abschluss der Verlegearbeiten mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel.			
	0,000 m²			
01.01.0170	PUR-Versiegelung Versiegelung des neu verlegten Sportbodens incl. Geräteräume mittels einer 2-K PUR-Versiegelung auf Wasserbasis zur Erzielung eines dauerhaften Gleitreibungswertes gemäß DIN 18032 T2 sowie zum Schutz des Oberbelages und der Spielfeldmarkierung			
	0,000 m²			
01.01.0180	Kontrollprüfung Kontrollprüfung und Abnahme des neu verlegten Sportbodens durch ein unabhängiges Prüfinstitut gemäß DIN 18032-2 sowie Aushändigung eines Prüfberichtes.			
	1,000 psch			
01.01.0190	Stundenlöhne Tagelohnstunden für einen Facharbeiter auf Nachweis und auf ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.			
	0,000 h			
Summe 01.01				
Summe 01	Sportbodenarbeiten			

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01		
Summe 01	Sportbodenarbeiten	

Projekt:

LV-Bezeichnung: Sportbodenarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Sportbodenarbeiten	
	Summe Zusammenstellung:	
	Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:	
	Auf-/Abschlag in %:	
	Angebotssumme netto:	
	zzgl. 19 % MwSt	
	Angebotssumme inkl. MwSt:	